



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072040-79	Nº SICONV 903618/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VILA RURAL ALPHAVILLE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA "A"	MUNICÍPIO / UF ANDIRÁ/PR	BDI 1 30,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA "A"									495.502,43	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS					-	495.502,43	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.139,69	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA	M2	2,25	389,49	BDI 1	506,53	1.139,69	RA
1.2.			MEIO FIO					-	64.819,37	
1.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.302,64	38,26	BDI 1	49,76	64.819,37	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	16.374,14	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.907,92	1,53	BDI 1	1,99	7.776,76	RA
1.3.2.	SINAPI	101147	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	781,58	8,46	BDI 1	11,00	8.597,38	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	375.562,61	
1.4.1.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.805,64	0,68	BDI 1	0,88	5.988,96	RA
1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	390,79	83,63	BDI 1	108,76	42.502,32	RA
1.4.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.098,92	0,68	BDI 1	0,88	10.647,05	RA
1.4.4.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	3.907,92	62,26	BDI 1	80,97	316.424,28	RA
1.5.			VIGA DE TRAVAMENTO					-	6.638,66	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	6,56	69,30	BDI 1	90,12	591,19	RA
1.5.2.	SINAPI	92270	FORMA COMUM	M2	14,00	141,27	BDI 1	183,72	2.572,08	RA
1.5.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	8,75	13,91	BDI 1	18,09	158,29	RA
1.5.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,05	563,45	BDI 1	732,77	769,41	RA
1.5.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	152,77	11,02	BDI 1	14,33	2.189,19	RA
1.5.6.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,56	42,02	BDI 1	54,65	358,50	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	21.203,37	
1.6.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.302,64	1,53	BDI 1	1,99	2.592,25	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072040-79	Nº SICONV 903618/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO VILA RURAL ALPHAVILLE			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA "A"	MUNICÍPIO / UF ANDIRÁ/PR	BDI 1 30,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA "A"									495.502,43	
1.6.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.302,64	9,30	BDI 1	12,09	15.748,92	RA
1.6.3.	SINAPI	95887/1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PNE	UD	4,00	550,21	BDI 1	715,55	2.862,20	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	1.792,43	
1.7.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	36,00	15,29	BDI 1	19,88	715,68	RA
1.7.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,39	646,80	BDI 1	841,16	328,05	RA
1.7.3.	SINAPI	821300/1	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" H=3,00M	UD	2,00	287,85	BDI 1	374,35	748,70	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	7.972,16	
1.8.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.907,92	1,57	BDI 1	2,04	7.972,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANDIRÁ/PR

Local

segunda-feira, 6 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO EDUARDO BONIFACIO

CREA/CAU: SP 601664754

ART/RRT: 1720211651226

RECURSO

↓